COSMO GMBH · Schafjückenweg 1· 26180 Rastede

Bestätigung COSMO Konsolen

14.12.2022

Vorgang: Reklamation Verschiebebereich

Artikel: CKCL verschiedene Bauhöhen


Sehr geehrte Damen und Herren,

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zur Cosmo-Befestigung Lasche.

Unter der Voraussetzung, dass ordnungsgemäß montiert wurde, entspricht das System der VDI 6036 Anforderungsklasse 3. (siehe beiliegende Montageanleitung)

Dieses wurde durch den TÜV Rheinland geprüft und bescheinigt. (siehe beiliegendes Zertifikat)

Die Prüfungen umfassen u.a. folgende Belastungsanforderungen, s. Bild



Hierbei werden die Prüfwerte für Anforderungsklasse 3 bei F4 mit 500 N angegeben.

Eine Verschiebbarkeit horizontal parallel zur Wand v. 5 mm ist zulässig.

Diese Werte werden mit unserem System erreicht.

COSMO GMBH
SITZ DER GESELLSCHAFT:
Brandstücken 31 22549 Hamburg
Geschäftsführer: Hermann-Josef Lüken
HRB 109633 (Amtsgericht Hamburg)
WWW.COSMO-INFO.DE
INFO@COSMO-INFO.DE